

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  
Zdrowotnej w Pajęcznie  
ul. 1 Maja 13/15  
98-330 Pajęczno

## **Przedmiar robót**

**Nazwa budowy:** Zjazd publiczny z drogi gminnej oraz utwardzeniem części parkingu

**Adres budowy:** Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno

**Obiekt:** Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego

**Rodzaj robót:** Drogowe

**Charakterystyka robót:** Roboty drogowe polegające na budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej oraz utwardzeniu części parkingu dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

**CPV:** 45223300-9

**Kody CPV:**

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

**Podstawa opracowania:** KNR 2-25, KNNR 6, KNR 2-31I, AW, KNR 2-21, KNR 4-04, KNNR Wacetob 1, KNR 2-01W

Sporządził:

Dariusz Wawrzak  
UAN.VIII.7342/11/93

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalania	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-250308-02-050	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych. krotność= 1,00	m2	14,18
1. 7,88*1,80				14,18
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-250307-03-050	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych krotność= 1,00	m2	39,60
1. 1,80*22,00				39,60
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210110-09-020	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm krotność= 1,00	szt	5,00
1. 5,00				5,00
2.				0,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	48,80
1. 8,20+16,15+18,00+2,80+3,65				48,80
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60803-020-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia krotność= 1,00	m2	99,00
1. 18,00*5,50				99,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	153,84
1. 5,50*18,00				99,00
2. 54,84				54,84
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 8,00	m2	153,84
1. #p6				153,84
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210101-04-060	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność= 1,00	m3	149,64
1. #p9				149,64

1	2	3	4	5
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km krotność= 1,00	m3	149,64
1. 30,76				30,76
2. 2,92				2,92
3. 1,42				1,42
4. 7,92				7,92
5. 29,70				29,70
6. 76,92				76,92

## 2. Mur oporowy przy budynku PINB

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW01-040	Zakup, dostawa i montaż murów oporowych typu L-ka 1200x500x100. Mur przy budynku PINB krotność= 1,00	m	22,00
1. 22,00				22,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60703-010-040	Bariery ochronne stalowe jednostronne. krotność= 1,00	m	22,00
1. #p10				22,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 61104-060-050	Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową krotność= 1,00	m2	11,00
1. 22,00*0,50				11,00

## 3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej

1	2	3	4	5
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategorie gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	2,10
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00	m3	2,10
1. 35,00*0,30*0,20				2,10
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110403-04-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. krotność= 1,00	m	35,00
1. 35,00				35,00

1	2	3	4	5
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-020-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	153,84
1. #p6				153,84
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60112-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	800,44
1. 800,44				800,44
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110004-01-050	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej grubości 7 cm (zeszyt 8/9/94) krotność= 1,00	m2	800,44
1. 800,44				800,44

#### 4. Zjazd z drogi gminnej z kostki betonowej grafitowej

1	2	3	4	5
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60803-020-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia krotność= 1,00	m2	90,81
1. 69,27				69,27
2. 10,77*2				21,54
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	90,81
1. #p19				90,81
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	90,81
1. #p19				90,81
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00	m3	3,15
1. #p23*0,2*0,3				2,41
2. 12,34*0,2*0,3				0,74
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110403-04-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	40,15
1. 27,81				27,81
2. 12,34				12,34

1	2	3	4	5
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-020-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	90,81
1. #p19				90,81
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 2-3110004-01-050	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej grubości 7 cm (zeszyt 8/9/94) krotność= 1,00	m2	69,03
1. 69,03				69,03
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR Wacetob 10507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00	m2	21,78
1. 10,89*2				21,78
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR Wacetob 10507-020-050	Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu krotność= 5,00	m2	21,78
1. #p26				21,78
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 2-01W0510-03-050	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej krotność= 1,00	m2	21,78
1. #p26				21,78
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 2-210101-04-060	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność= 1,00	m3	29,97
1. #p19*0,08				7,26
2. #p19*0,25				22,70
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km krotność= 1,00	m3	29,97
1. #p19*0,08				7,26
2. #p19*0,25				22,70